



ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ООО

Украина, Киев, тел.: +38 044 2295569
ул. А.Барбюса 22/26, 95; Саперно-Слободской проезд 3
www.teplonasos.com
email: teplonasos@gmail.com



www.nibe.com

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по организации отопления и горячего водоснабжения здания площадью до 3000 м² грунтовым тепловым насосом **ОБОРУДОВАНИЕ "КОТЕЛЬНОЙ" "ПОД КЛЮЧ"**

без обустройства "теплого пола", радиаторов, кондиционирования, нагрева бассейна,
полотенцесушителей и пр.

Цены Киева

Рекомендуемое основное оборудование	Стоимость, евро	
Тепловой насос NIBE F1330-60	3 шт	52351

<http://teplonasos.com/fighter1330ru.html>

Описание серии F1330

Тепловой насос F1330 объединяет два тепловых насоса, способных работать независимо, в одном корпусе. Такое объединение устраняет резкие перепады в работе отопления и кондиционирования в весенне-осенний период, обеспечивает большой собственный моторесурс, малые пусковые нагрузки на электросеть. Температура в системе отопления до 65 °С позволяет применять радиаторное или воздушное отопление. В комплекте датчик уличной температуры, плавный пуск компрессоров (кроме F1330-60), погодозависимая автоматика, циркуляционные насосы, контроль нагрузки электросети от превышения лимитов. Тепловые насосы NIBE F1330 можно объединять в группу "ведущий"- "ведомые" до 9 штук, греющая мощность группы до 540 кВт. Размеры ширина-глубина-высота 600х625х1650 мм.

Внешний вид, материалы корпуса и уровень шума позволяют установить тепловой насос в любом помещении, кроме спален и комнат отдыха.



Описание модели теплонасоса F1330-60

Работает от электрической сети 380 В, потребляет 13,8 кВт электроэнергии при производстве 60,6 кВт тепла, эффективность преобразования COP = 4,39. Максимальный пусковой ток: без устройства плавного пуска 112 А, с устройством плавного пуска 81 А (при работе первого и запуске второго компрессора). Устройство плавного пуска в F1330-60 не включено, при необходимости заказывается отдельно.

Бойлер горячей воды NIBE VPA 300/200

1880

<http://teplonasos.com/vparu.html>

Описание серии VPA

Бойлер горячей воды NIBE VPA идеален для подключения к тепловым насосам. Обладает повышенной прочностью, проходят испытание при давлении в водопроводе 16 атмосфер, возможно подключать напрямую к городскому водопроводу. Выполненная из меди внутренняя поверхность повышает коррозионную стойкость и долговечность, замедляет рост микроорганизмов, в том числе Легионелла. Большая теплоёмкость и тепловая инерционность уменьшает количество пусков теплового насоса и повышает его моторесурс, обеспечивает комфортные условия пользователю. Состоит из двух ёмкостей - внутренняя ёмкость с горячей водой, которая погружена в наружную ёмкость с греющим теплоносителем.



Описание модели VPA 300/200

В бойлере VPA 300/200 внутренняя ёмкость с горячей водой объемом 285 литров находится в ёмкости теплоносителя объемом 194 литра. Суммарный объем горячей воды и теплоносителя 480 литров. Вес заполненного бойлера 660 кг. Габаритные размеры: высота 1850 (рекомендованная высота потолка не менее 2000) мм, диаметр в теплоизоляторе 760 мм, диаметр при снятом теплоизоляторе 650 мм.

Электрокотел бивалентный 30 кВт, комплект	940
Максимальная греющая мощность теплонасоса и электрокотла, кВт	210
Обвязка материалы	1656
Работа , включая транспорт, пусконаладку, запуск, послепусковое обслуживание (чистка фильтров, выпуск воздуха и дополнение системы теплоносителем), консультирование при возникновении внештатных ситуаций (плохая электросеть, повреждения системы отопления по вине смежников-строителей и т.п.) **	2005
Всего котельная, евро	58831

Грунтовой контур теплового насоса

<http://teplonasos.com/tehnogiru.html>

Вариант 1 вертикальный (зонды в скважинах)

Глубина скважин, м	2808
<i>Например, 28 скважин по 100 метров, или 56 скважин глубиной по 50 метров..., на расстоянии 10 - 15 метров друг от друга</i>	
Стоимость трубы	8196
Стоимость незамерзающей жидкости***	6375
Стоимость бурения, около ****	21503
Обвязка	4371
Работа, включая транспорт и подземный ввод труб от скважин в здание**	1999
Всего, грунтовой контур, евро	42445

Вариант 2 горизонтальный (труба в грунте на глубине 1 метр)

Длина труб (грунт мокрый песок, суглинок), м	7020
Ориентировочная площадь земли для укладки труб, м2	7722
<i>Трубы закапывается на глубину 1 метр от поверхности земли</i>	
Стоимость трубы	5692
Стоимость незамерзающей жидкости***	4427
Стоимость земляных работ, траншеи экскаватором, около ****	11293
Обвязка	3036
Работа, включая транспорт и подземный ввод труб в здание**	1999
Всего, грунтовой контур, евро	26447

Вариант 3 подземные воды (грунтовые воды на глубине до 15 метров)

Необходимый дебет водоносной скважины, м3/час,	28,1
<i>требует разрешительной документации, в большинстве случаев невозможен.</i>	

Вариант 4 сбросное тепло технологических процессов

Невозможно предусмотреть, необходимо изучение ТЗ

Всего капиталовложений, котельная и грунтовой контур, евро

Вариант 1 вертикальный (зонды в скважины)	101276
Вариант 2 горизонтальный (труба на глубине один метр)	85279
Вариант 3 подземные воды	-
Вариант 4 сбросное тепло технологических процессов	-

* - при отоплении "теплым полом".

** - Предприятие "Тепловые насосы" может смонтировать систему "под ключ", или выполнить шефнадзор - проконтролировать монтаж системы другой организацией.

*** - Предусмотрено использование незамерзающей жидкости на основе пропиленгликоля - неядовитой пищевой и косметической добавки. При использовании незамерзающей жидкости на основе этиленгликоля стоимость незамерзающей жидкости снизится на 30%, но этиленгликоль ядовит.

**** - бурение или земляные работы могут быть произведены заказчиком.

В связи с нестабильностью на валютном рынке и европейским происхождением основного оборудования, цены приведены в евро.